

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM BRANCO

item	unidade	Qtde	Descrição dos Materiais	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	unidade	1,00	Placa de Obra em PVC adesivado (modelo PMP Comunicação) - 1,40mx1,00m - material e instalação inclusos.		-
2	m ²	178,00	Pavimentação de bloco intertravado de concreto, cor natural, 10x20x6cm, com colchão de pó de pedra compactada de 5cm de espessura para assentamento do bloco. Incluso material granular areia e vigote de delimitação. Material e mão-de-obra inclusos.		-
3	m ²	769,60	Grama Sintética de polietileno, altura dos fios 20mm, cor verde oliva. Material e instalação inclusos.		-
4	m ²	769,60	Piso de concreto usinado 20mpa com 5cm de espessura, queimado e polido, para instalação da Grama Sintética. Material e mão-de-obra inclusos.		-
5	metro linear	160,40	Gradil com fio 4mm revestido em pvc, cor verde, com poste metálico com pintura galvanizada, 40x60mm. Com Portão de Correr, 2 folhas, L= 2,00m H= 2,40m. Material e instalação inclusos.		-
6	metro linear	156,40	Mureta, com altura de 40cm, com viga de sustentação no solo e complementação com tijolos, e colunas 7x14cm, a cada 2,50m, para instalação do Gradil (material+mão-de-obra)		-
7	unidade	1,00	Playground Infantil Colorido Pequeno Porte (instalado) - descrição no memorial descritivo		-
8	unidade	1,00	Playground Infantil Colorido Grande Porte (instalado) - descrição no memorial descritivo		-
VALOR TOTAL					