

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Obra: Passarela Antonio José Sant'Anna Lobo Neto

Endereço: Rua João Régis, s/n - Centro Histórico

Município: Paranaguá-Pr

Data: 01/12/17

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITARIO - R\$	BDI (29,32%)	PREÇO UNIT.C/BDI - R\$	PREÇO TOTAL - R\$
1.			SERVIÇOS INICIAIS						20.968,99
1.1	74221/001	SINAPI	SINALIZAÇÃO NOTURNA, INCLUSO CABO DE COBRE ISOLADO 2,5MM ² , BALDE DE VERMELHO, BOCAL COM RABICHO E LAMPADA INCANDESCENTE 40w	M	260,00	2,71	0,79	3,50	911,19
1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,00M X 2,00M)	M2	6,00	330,66	96,95	427,61	2.565,66
1.3	10775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (2 UN X 6 MESES)	MÊS	12,00	410,00	120,21	530,21	6.362,54
1.4	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	25,00	344,25	100,93	445,18	11.129,60
2.			RECUPERAÇÃO DE ESTACAS DE CONCRETO ARMADO						1.242.473,49
2.1	CPU 1	COMPOSIÇÃO	APOIO NÁUTICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTACAS	M	440,00	1.873,26	549,24	2.422,50	1.065.899,93
2.2	707100	DER/PR	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA SOB PRESSÃO	M2	528,00	9,13	2,68	11,81	6.234,05
2.3	1600438	SICRO	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	10,50	510,08	149,56	659,64	6.926,17
2.4	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	10,50	21,47	6,30	27,77	291,53
2.5	95302	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 10KM	M3XKM	105,00	1,31	0,38	1,69	177,88
2.6	CPU 2	COMPOSIÇÃO	ESCARIFICAÇÃO E LIMPEZA DA ARMADURA E SUPERFICIE	M2	211,2	26,51	7,77	34,28	7.240,51
2.7	74064/001	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	211,2	20,08	5,89	25,97	5.484,33
2.8	CPU 3	COMPOSIÇÃO	FORMA EM CHAPA METALICA COM ESPESSURA 2,28MM - PARA ESTACAS - USO 2 VEZES	M2	528,00	137,73	40,38	178,11	94.043,37
2.9	CPU 6	COMPOSIÇÃO	ESGOTAMENTO DE AGUA	H	312,00	9,33	2,74	12,07	3.764,45
2.10	603000	DER/PR	AÇO CA50 (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO)	KG	207,90	10,20	2,99	13,19	2.742,33
2.11	CPU 4	COMPOSIÇÃO	CONCRETO USINADO MICROCONCRETO FCK=40MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	26,40	1.454,84	426,56	1.881,40	49.668,94
3.			LAJE DE CONCRETO ARMADO						53.837,94
3.1	5213833	SICRO	BARREIRA PLÁSTICA MONOBLOCO MEDINDO 101 X 50 X 55 CM	UNID.	50,00	54,55	15,99	70,54	3.527,20
3.2	707100	DER/PR	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA SOB PRESSÃO, LAJE (PARTE SUPERIOR)	M2	1.428,00	9,13	2,68	11,81	16.860,28
3.3	3806413	SICRO	APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO	M2	571,20	9,30	2,73	12,03	6.869,69
3.4	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	28,56	21,47	6,30	27,77	792,97
3.5	95302	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 10KM	M3XKM	428,40	1,31	0,38	1,69	725,75
3.6	3806406	SICRO	LIMPEZA EM JUNTA DE DILATAÇÃO	M	61,75	6,34	1,86	8,20	506,28
3.7	3808043	SICRO	PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO (LAJE) - 3 DEMÃOS, LAJE (PARTE SUPERIOR)	M2	1.428,00	3,36	0,99	4,35	6.204,88
3.8	CPU 5	COMPOSIÇÃO	CONCRETO USINADO FCK=40MPA PARA PISO COM ADITIVO SIKA 1 ADICIONAR 0,01 LITROS DE SIKA POR KG DE CIMENTO (0,01L/KGCIMENTO), INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	30,00	473,01	138,69	611,70	18.350,90
4.			GUARDA CORPO						10.461,06
4.1	707100	DER/PR	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA SOB PRESSÃO	M2	544,00	9,13	2,68	11,81	6.422,96
4.2	83696/001	SINAPI	PINTURA GUARDA-CORPO COM CAL EM PONTES E VIADUTOS MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA).	M2	544,00	5,74	1,68	7,42	4.038,09
5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						61.506,16
5.1	707100	DER/PR	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA SOB PRESSÃO DOS BLOCOS, VIGAS, PILARES E LAJE (PARTE INFERIOR)	M2	3.481,00	9,13	2,68	11,81	41.099,87
5.2	3806410	SICRO	PLATAFORMA DE TRABALHO SUSPensa SOB TABULEIRO DE PONTES COM TRELIÇAS METÁLICAS E TÁBUAS - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	40,00	222,04	65,10	287,14	11.485,69
5.3	3808043	SICRO	PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO DOS BLOCOS, VIGAS, PILARES - 3 DEMÃOS	M2	2.053,00	3,36	0,99	4,35	8.920,60



PLANILHA ORÇAMENTARIA

Obra: Passarela Antonio José Sant'Anna Lobo Neto

Endereço: Rua João Régis, s/n - Centro Histórico

Município: Paranaguá-Pr

Data: 01/12/17

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITARIO - R\$	BDI (29,32%)	PREÇO UNIT.C/BDI - R\$	PREÇO TOTAL - R\$
TOTAL GERAL									1.389.247,63

Tabelas de referências:

- SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil - (data base: 15/11/17)

- DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - (data base: 20/09/17)

- SICRO - Sistem de Custos Referenciais de Obras - (data base: maio/2017)

Carlos Eduardo Xavier Zacarias

Eng. Civil - CREA PR-12520/D