

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Paranaguá

OBRA: Estação Ferroviária de Paranaguá

LOCAL: Paranaguá-PR

RELAÇÃO DE MATERIAIS (TETO)

A) MADEIRA: CAMBARÁ, 1ª CATEGORIA, SECA :

Finalidade	Bitola (pol.)	Comprim. (m.)	Quant. (pçs.)	Observação
1- Entarugamento	1" x 6"	3,00	65	
	1" x 4"	2,50	52	
	1" x 4"	3,00	63	
	1" x 4"	4,00	12	
	1" x 4"	4,50	62	
	1" x 4"	5,00	135	
	1" x 2"	2,50	40	

B) MADEIRA: ITAÚBA, 1ª CATEGORIA, SEMI-SECA :

Finalidade	Bitola (pol.)	Comprim. (m.)	Quant. (pçs.)	Observação
1- Vigas mestras e pendurais	3" x 6"	3,50	06	
	3" x 6"	4,50	32	
	3" x 6"	5,00	30	
	2" x 4"	3,00	06	
	1" x 6"	2,50	02	
2- Forro tipo lambril, e = 1/2" e largura = 7,0 cm.			540,00 m ²	
3- Meia cana	1" x 1"	-	235,00 m ²	

C) FERRAGENS GALVANIZADAS :

1- Pregos :

17 x 30 = 14,0 kg.

11 x 12 = 8,0 kg. (sem cabeça)