


OCUPAÇÃO TOTAL		Área (m²)
Ocupação Total, Lâmina D'água mais Terreno		1.991.015,00
Área total do terreno		1.830.000,00
Lâmina d'água		161.015,00
QUADRO DE ÁREAS		
ID	Descrição	Área (m²)
01	Segurança Pier	16,00
02	Apoio Docagem Móvel - 2 pavimentos	11.700,00
03	Moega Ferroviária	900,00
04	Armazéns Graneleiros - 04 unidades	11.700,00(unid)
05	Silos - 14 unidades	182,00 (unid)
06	Moega Rodoviária - 04 tombadores	2.177,00
07	Classificação Grãos Caminhões	1.300,00
08	Manutenção Locomotivas	701,00
09	Aduana Ferroviária	160,00
10	ETE	175,00
11	Tanques	21.960,00
12	PIT Caminhões Graneis Líquidos	810,00
13	Oficina Manutenção	2.300,00
14	Scanner	5.000,00
15	Cargas Gerais	4.800,00
16	Veículos - 9 pavimentos	94.500,00
17	Refetório e Vestiário - 2 pavimentos	2.500,00
18	SESMET - 2 pavimentos	838,00
19	Gate Área Aduanada	3.960,00
20	Resíduos Sólidos	1.250,00
21	Armazém Frigorífico	4.700,00
22	Segurança Triagem	465,00
23	Espera Motoristas - 04 unidades	187,50 (unid)
24	Depósito II - Estaleiro	6.000,00
25	Depósito I - Estaleiro	7.200,00
26	Oficina Estaleiro	1.000,00
27	Serviços Estaleiro - 2 pavimentos	3.125,00
28	Portaria Balança - 03 unidades	47,00 (unid)
29	Micro Central Resíduos - 02 unidades	300,00 (unid)
30	Central Serviços	3.095,00
31	Ambulatório	562,50
32	Incubadora	675,00
33	Administração	2.820,00
34	Gate Triagem	2.070,00
35	Posto Externo	1.940,00
36	Parada de Ônibus - 03 unidades	150,00 (unid)
37	Central Elétrica - 02 unidades	364,00 (unid)
38	Portaria	47,00
39	Tulha Rodoviária	155,40
40	Tulha Ferroviária	1.551,00
C1	Cais	91.000,00
C2	Ponte de Acesso	59.000,00
P1	Tombadores - 08 vagas	2.500,00
P2	Contêineres Frigoríficos - 7.392 TEU's - 8 Alt.	34.572,00
P3	Contêineres IMO	2.000,00
P4	Contêineres Bloccados	12.000,00
P5	Contêineres - 53.856 TEUS's	226.112,00
P6	Pátio Alfandegado	6.438,00
P7	Cargas Gerais	8.990,00
P8	Pátio Veículos	7.500,00
P9	Manobra Ferroviária - 100 vagões	-
P10	Pátio Caminhões I - 120 Vagas	-
P11	Pátio Caminhões II - 768 Vagas	-
P12	Triagem Ferroviária - 100 vagões	-
L1	Bacia de Retenção - 04 unidades	12.030,00
E1	Canteiro Estaleiro	26.250,00
V1	Estacionamento Estal I - 144 vagas	-
V2	Estacionamento Estal II - 31 vagas	-
V3	Estacionamento Aduana - 36 vagas	-
V4	Estacionamento Central - 288 vagas	-
S1	Subestação 138 kV	4.000,00

VOLUME DE ARMAZENAMENTO ESTÁTICO	
SILOS VERTICAIS	TANQUES
14 unidades - 4.400 toneladas estáticas (unid)	06 tanques - 10.000m³ (unid)
ARMAZENS	05 tanques - 7.500m³ (unid)
04 unidades - 100.000 toneladas estáticas (unid)	06 tanques - 2.500m³ (unid)

ALTERAÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
 GAIGA - Engenharia e Consultoria Av. República Argentina, 334, Água Verde Tel.:3244-6432		
PROJETO	DESENHO	ESCALA
NOVO PORTO	PRISCILLA	INDEFINIDA
LOCAL	DATA	DIMENSÕES DA FOLHA
PARANAGUÁ-PR	21/07/2015	1100X420
FASE	CÓDIGO DO ARQUIVO	REV_01
PROJETO CONCEITUAL	ProjetoConceitual_Rev01	
CONTEÚDO	EXECUÇÃO	FOLHA
IMPLANTAÇÃO		ARQ 01
		05