


LEGENDA




Memorial Descritivo- CT1

Área: 40.114,58 m², 1.65763 Alqueire Paulista, 4.01146 ha.
Perímetro: 863,52 m
Assento: R. Coronel Santa Rita

Condições:
A poligonal tem início no marco ponto C-PP, e segue com o rumo de 52°01'56"SE e percorre 125,36m, até o marco ponto 1, e segue com o rumo de 52°03'03"SE e percorre 197,87m, até o marco ponto 2, e segue com o rumo de 8°25'56"SE e percorre 4,12m, até o marco ponto 3, e segue com o rumo de 50°55'25"SO e percorre 188,44m, até o marco ponto 4, e segue com o rumo de 50°44'47"NO e percorre 15,91m, até o marco ponto 5, e segue com o rumo de 48°42'45"NO e percorre 6,57m, até o marco ponto 6, e segue com o rumo de 52°01'56"SE e percorre 6,57m, até o marco ponto 7, e segue com o rumo de 52°03'03"SE e percorre 6,57m, até o marco ponto 8, e segue com o rumo de 47°30'16"NO e percorre 15,32m, até o marco ponto 9, e segue com o rumo de 52°01'56"SE e percorre 6,57m, até o marco ponto 10, e segue com o rumo de 52°03'03"SE e percorre 6,57m, até o marco ponto 11, e segue com o rumo de 52°04'22"NO e percorre 6,57m, até o marco ponto 12, e segue com o rumo de 52°01'56"SE e percorre 10,28m, até o marco ponto 13, e segue com o rumo de 52°03'03"SE e percorre 11,51m, até o marco ponto 14, e segue com o rumo de 52°03'03"SE e percorre 22,14m, até o marco ponto 15, e segue com o rumo de 52°03'03"SE e percorre 22,14m, até o marco ponto 16, e segue com o rumo de 52°03'03"SE e percorre 22,14m, até o marco ponto 17, e segue com o rumo de 52°03'03"SE e percorre 22,14m, até o marco ponto 18, e segue com o rumo de 52°03'03"SE e percorre 22,14m, até o marco ponto 19, e segue com o rumo de 52°03'03"SE e percorre 22,14m, até o marco ponto 20, e segue com o rumo de 52°03'03"SE e percorre 22,14m, até o marco ponto 21, onde teve início esta descrição.

Curitiba, 22 de Abril de 2019.




LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

FOLHA 1

Assunto: PLANTA PLANIALTIMÉTRICA DE RECONHECIMENTO DE ÁREA E DIVISA
Datum: SIRGAS 2000
Datum vertical: Imbituba - SC
Sistema de Projeção: UTM Fuso: 22
Período das medições: ABRIL/2019



IMAGEM DE LOCALIZAÇÃO



Proprietário: CATTALINI TERMINAIS
EMPRESA: JR TOPOGRAFIA
Carlay José Fagundes Júnior
Engenheiro Civil/Tec. em Agrimensura
CREA/SC 158467-9
RESPONSÁVEL TÉCNICO


Prancha Projeto
01-01
Endereço: Av. Coronel Santa Rita, VILA ALBUITTO, PARANAGUÁ - PARANÁ
Proprietário(a): Cattalini
Responsável:
Data:
Desenho: ABR/19
Visto:
Aprovado:
Escala:
Desenhos:
Localização Área do CT1
ORTOFOTO DO CT1
Áreas/Volumes:
Arquivo:
DATA: 22/04/2019 Nº: 01/01

TABELA DE EDIFICAÇÕES

N	LOCAL
1	Edificação Garagem
2	Recepção
3	Sala da Balança
4	Vestibulo/Laboratório
5	Prédio Administrativo
6	Sala de Transformador ADM
7	Sala da Brigada/CFIV/Controladora
8	Sala de Transformador Operacional
9	CCM 1
10	Praça de Bombas
11	Plataforma de Carregamento
12	Plataforma de Carregamento
13	Arquivo Moto/Bombas de Incêndio
14	Caldeiras
15	CCM 2
16	Praça de Bombas 2
17	Sala de Compressores - ETE
18	Entombamento
19	Sala de Operação/Manutenção
20	Almoxarifado
21	9 Unidades de Plataformas Ferroviárias
22	Tanques Bacia 1 2695
23	Tanques Bacia 2 3100
24	Tanque de Incêndio 140

TABELA DE MARCOS GEORREFERENCIADOS

CAT-01	CAT-02
E= 747977.507 N= 7176398.055 H= 5.14	E= 747940.661 N= 7176339.092 H= 6.27



Vopak

CT-3