N

0 80 160 320 480 640 800 Metros

Projeção Universal de Mercator - UTM
Meridiano Central: -51°W
Zona UTM 22J
Datum Horizontal: SIRGAS

Legenda

- Edificação
- Ferrovia
- Hidrografia
- Solo Antropisado
- Vegetação Arbórea
- Vegetação Arbustiva
- Vias
- Emboguaçu - 273.057m2



PLANTA DE SITUAÇÃO



QUADRO DE ÁREAS

CLASSE	ÁREA (m²)	PORCENTAGEM
Edificação	19.722	7,2%
Ferrovia	94	0,03%
Hidrografia	23.142	8,5%
Solo Antropisado	62.377	22,8%
Vegetação Arbórea	67.361	24,7%
Vegetação Arbustiva	97.400	35,7%
Vias	2.961	1,1%
Total	273.057	100

USO DO SOLO - EMBOGUAÇU

Local:	Município:	Estado:	Data:
Emboguaçu	Paranaguá	Paraná	02 de dezembro de 2018

Escala:	Área:
1:7.500	273.057m²

Responsável Técnico

MARCO AURÉLIO PAULA
Engº Agrimensor - CREA - PR - 145.156/D

Contratante

Projeto Ambiental Consultoria Ltda. ME
CNPJ 20.102.757/0001-01