





CORTE A - A // RUA AURELIO ROMUALDO MORO
ESCALA 1/100



CORTE B - B // RUA AURELIO ROMUALDO MORO
ESCALA 1/100



CORTE C - C // RUA AURELIO ROMUALDO MORO
ESCALA 1/100

LEGENDA

- Acr - CAPA DE ROLAMENTO EM C.A.U.Q DENSO h= 3,0 cm
- Ae - AREA DE ENTRADA C.A.U.Q. DENSO h= 3,0 cm
- Aref REFORÇO (Fresagem) EM CAUQ h= 3,0 cm
- Arbs REFORÇO EM CAUQ h= 3,0 cm + BASE E SUBBASE
- MF - MEIO FIO E SARJETA
- MF - FALTA MEIO FIO
- Ac - PASSEIO EM CONCRETO REGUADO h = 5,0 cm - L=1,85 m
- Cx - CAIXA DE DRENAGEM OU BOCA DE LOBO
- POSTE EXISTENTE

- RECOMENDAÇÕES:
1- As Entradas da via principal deverá ser asfaltada em CAUQ extensão longitudinal de 12,0 m;
2- se caso as entradas estiver em solo natural deverá ser executados com base e subbase de acordo com o projeto.
3- As Lombadas deverão ser executadas de acordo com a Resolução 038/1998 CONTRANS.
4- Não deverá haver obstáculos na sarjeta do meio fio quando da execução das lombadas, evitando acumulo de aguas pluvias.
5- As placas de sinalização existente deverão ser retiradas e entregues em local definido pela Fiscalização.
6- As duvidas deverão ser apresentadas diretamente para a fiscalização por escrito.

ESTATÍSTICA GERAL DE PAVIMENTAÇÃO

VIA PÚBLICA	MODALIDADE	EXTENSÃO	ÁREA DE C.A.U.Q	ÁREA DE PASSEIO	MEIO FIO	FINCAD.
Rua Araras	Pav. Novo	124,00 m	1.059,06 m²	475,12 m²	285,0 m	266,0 m
Rua Aurelio Romualdo Moro	Pav. Novo	603,60 m	6.195,58 m²	2.812,88m²	1.655,0 m	1.616,0 m
Rua Aurelio Romualdo Moro	Recape	218,00 m	1.612,80 m²	0,00 m²	0,0 m	0,0 m
Rua Ayro Carvalho Cruz	Pav. Novo	419,00 m	3.545,18 m²	1.405,57 m²	866,0 m	785,0 m
Rua Subtenente Onofre Moreira da Rocha	Pav. Novo	423,00 m	3.162,49 m²	1.583,04 m²	678,0 m	874,0 m
TOTAL (Vila Garcia//Vale do Sol//J.Esperança)		1.787,60 m	15.575,11 m²	6.276,61 m²	3.484,00 m	3.241,00 m





CORTE A - A // LOMBADA TIPO II
ESCALA 1/100



LOCALIZAÇÃO
ESCALA 1/10.000

PREFEITURA DE PARANAGUÁ
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA - U G P

TITULO: PROGRAMA: INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO DO MUNICIPIO DE PARANAGUA
INFRAESTRUTURA - RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANA DO MUNICIPIO

OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPE - VIAS URBANAS EM C.A.U.Q - 5.108,60 m.
Rua Aurelio Romualdo Moro - Matricula n. 2133/2007 - (Vale do Sol/Vila Garcia)

CONTEÚDO: PLANTA // PERFIL GEOMETRICO//CORTE//DETALHE MEIO FIO E LOMBADA // LOCALIZAÇÃO

AUTOR DO PROJETO
ENGº RUY JOSÉ RIBEIRO
CREA-PR 18.036-D
ENGº ILDEIVAN DA SILVA JUNIOR
CREA-PR 134.584-D

PROPRIETÁRIO
MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ
PREFEITO - MARCELO ELIAS ROQUE

DATA: AGOSTO/2017
ESCALA: INDICADA
DESENHO: Ruy
ÁREA PVTO: 49.727,71 m²
EXTENSÃO: 5.108,60 m
PRANCHA: 3