

PLANTA: RUA ELOY PEREIRA MARCONDES DE ALBUQUERQUE

Escala: 1:1000 Decreto n. 439/1993 Via Coletora

Extensão: Re=248,60 m
Capa de Rolamento em C.A.U.Q. Denso h= 3,0 cm => A=1.336,25 m²
Área das Entradas em C.A.U.Q. Denso h= 3,0 cm => A= 347,13 m²
REFORÇO da Capa em C.A.U.Q h= 3,0 cm => A= 1.683,38 m²
Fresagem A= 1.683,38 m² - Esp. Media = 3,0 cm
Reforço em C.A.U.Q. = 126,26 Toneladas
Area em C.A.U.Q. = 1.683,38 m²
Massa em C.A.U.Q. = 126,26 Toneladas
Meio Fio= 243,0 m
Passeio em Concreto Varrido h= 5,0 cm - L= 1,50 cm => A= 395,82 m²
Substituição de Luminárias LED= 8 unidades
Rampa Tipo 2 p/Port.de Nec. Especiais= 24 unidades





CORTE A - A // RUA ELOY PEREIRA MARCONDES DE ALBUQUERQUE

ESCALA 1/100

LOCALIZAÇÃO

ESCALA 1/10.000



INSCRIÇÃO DE PAVIMENTO



CORTE A - A // LOMBADA TIPO A

ESCALA 1/100



LEGENDA

Acr -	CAPA DE ROLAMENTO EM C.A.U.Q DENSO (h= 4,0 cm)
Ae -	AREA DE ENTRADA C.A.U.Q. DENSO (h= 4,0 cm)
Aref	REFORÇO EM CAUQ (Fresagem h= 4,0 cm)
Arbs	REFORÇO EM CAUQ (Demolição do revestimento + Base e/ou Subbase)
MF -	MEIO FIO E SARJETA
MF -	FALTA MEIO FIO
Ac -	PASSEIO EM CONCRETO VARRIDO h = 5,0 cm - (L=2,00 m ou 1,50 m)
Cx -	CAIXA DE DRENAGEM OU BOCA DE LOBO
	POSTE EXISTENTE (Substituir por Luminaria Led)

ESTATÍSTICA GERAL DE PAVIMENTAÇÃO

Bairros: V.Horizonte-Correia Velho-Eldorado-V. Itibere- Palmital - Alvorada
V. São Vicente - V. dos Comerciarios

VIA PÚBLICA	MODALIDADE	EXTENSÃO	ÁREA DE C.A.U.Q	ÁREA DE PASSEIO	MEIO FIO	LUMINARIA LED
Rua Maneco Viana	Recape	434,00 m	4.458,36 m²	95,64 m²	4,0 m	10,0 Unid.
Rua Dr. Arthur de Souza Costa	Recape	1.180,00 m	11.990,01 m²	862,56 m²	202,0 m	55,0 Unid.
Rua Nicolau Mader	Recape	570,70 m	4.834,22 m²	488,85 m²	104,0 m	19,0 Unid.
Rua Djanira G. Souza	Recape	267,90 m	2.554,70 m²	493,53 m²	17,0 m	10,0 Unid.
Rua Pastor Samuel Pires de Mello	Recape	677,30 m	6.673,22 m²	298,80 m²	61,0 m	23,0 Unid.
Rua Arthur Bernardes	Recape	691,70 m	5.362,74 m²	359,70 m²	15,0 m	24,0 Unid.
Rua Bento de Oliveira Rocha	Recape	253,30 m	1.747,91 m²	71,43 m²	12,0 m	9,0 Unid.
Rua Nicodemos Ribeiro de Camargo	Recape	248,00 m	2.231,57 m²	477,79 m²	467,0 m	7,0 Unid.
Rua Eloy P. Marcondes de Albuquerque	Recape	248,60 m	1.683,38 m²	395,82 m²	243,0 m	8,0 Unid.
Rua Rubens de Santana Tavares	Recape	419,00 m	3.333,64 m²	279,04 m²	157,0 m	12,0 Unid.
Rua Herminio Vallinas	Recape	419,40 m	3.166,13 m²	257,34 m²	134,0 m	10,0 Unid.
Rua Presbiterio Lauro da Fonseca	Recape	250,00 m	1.901,50 m²	267,65 m²	198,0 m	7,0 Unid.
TOTAL GERAL		5.659,90 m	49.937,38m²	4.348,15 m²	1.575,40 m	194 Unid.

- RECOMENDAÇÕES:
1- As Entradas da via principal deverá ser asfaltada em CAUQ extensão longitudinal de 12,0 m;
2- se caso as entradas estiver em solo natural deverá ser executados com base e sub-base de acordo com o projeto.
3- As Lombadas deverão ser executadas de acordo com a Resolução 600/2016 CONTRANS.
4- Não deverá haver obstáculos na sarjeta do meio fio, inclusive quando da execução das lombadas, evitando acumulo de aguas pluvias.
5- As placas de sinalização existente deverão ser retiradas e entregues em local definido pela Fiscalização.
6- Todos os materiais entregues pela empresa vencedora ao local indicado pela fiscalização da obra e recebido o comprovante de entrega, são de responsabilidade do órgão recebedor, inclusive a fresa, desde seu armazenamento até disposição final. .
7- Apos a conclusão de cada via devera ser feito os seguintes ensaios: Ensaio de Controle de Grau de Compactação da Mistura Asfáltica; Ensaio de controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso e Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com sondagem Rotativa, cujo os relatórios deveram ser apresentados junto as medições de cada vias.
8- No iten 7.1 esta incluso a remoção da vegetação resteiro e entulhos existente, alem da limpeza do asfalto com vassoura mecanica.
9- As duvidas deverão ser apresentadas diretamente para a fiscalização por escrito.

PREFEITURA DE
PARANAGUÁ
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA - U G P

TITULO: PROGRAMA: INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO DO MUNICIPIO DE PARANAGUA
INFRAESTRUTURA - RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANA DO MUNICIPIO

OBRA: PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA CAPA DE ROLAMENTO - VIAS URBANAS EM C.A.U.Q - 5.659,90 m.
Rua Eloy Pereira Marcondes de Albuquerque - Coletora - Decreto n. 439/1993 (Vila dos Comerciários)

CONTEÚDO: PLANTA - LOCALIZAÇÃO - CORTE - PERFIL GEOMETRICO - DETALHE MEIO FIO E LOMBADA - LEGENDA

AUTOR DO PROJETO	AUTOR DO PROJETO	PROPRIETÁRIO
Eng. Ruy José Ribeiro - Matr. 9744 ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR 18.036-D	Eng. Ilcelvan da Silva Junior Matr. 12.124 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 134.584-D	MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ C.N.P.J. 76.017.458/0001-15

DATA	ESCALA	DESENHO	AREA PVTO: 49.937,38 m² EXTENSÃO: 5.659,90 m	PRANCHA
MAIO/2018	INDICADA	Ruy		11